



Q&R\_278



AC 136  
QMS



Załącznik nr 11 do SIWZ

ZA. 332-8/PN/2013

## INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZYNEJ

- **Zmiany do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:**  
Instalację odgromową należy wykonać jako nową, z możliwością wykorzystania sprawnych elementów istniejącej instalacji piorunochronnej. Zamawiający nie przewidział wykonania instalacji kontroli dostępu. Zamawiający nie przewidział wykonania instalacji alarmu pożarowego. Zamawiający nie przewidział wykonania instalacji okablowania strukturalnego.
- Wyłącznik p. poż. należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku przy pomieszczeniu G-4 (pom. socjalne).
- Bilans mocy projektowanego budynku wynosi 23,2 kW. Trasa kabla zasilającego, miejsce podłączenia kablowej linii zasilającej wraz z parametrami elektromagnetycznej automatyki zabezpieczającej i systemowej, parametry kabla zasilającego – Zamawiający zapewni Wykonawcy wstęp do budynku garażowego w celu zapoznania się z istniejącą instalacją.
- Ze względu na charakter opracowania projektu jako budowlano-wykonawczy Wykonawca powinien wyposażyć szafę teletechniczną 19' 12U oraz stację roboczą w budynku administracyjnym wg wytycznych zawartych w opisie oraz dobrać stosowne urządzenia z oprogramowaniem.