

*Budowa chodników i ciągów rowerowych oraz
miasteczka ruchu drogowego na terenie Oddziału Terenowego WORD
w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 4*

BILANS MOCY

Lp.	Wyszczególnienie	Pi	kz	cos fi	Ps	Qs	Ss	tg fi	Is
		kW	-	-	kW	kvar	kVA	-	A
1	Oświetlenie terenu	0,56	1,00	0,99	0,56	0,08	0,57	0,14	
2	Oświetlenie kontenera	0,38	0,50	0,99	0,19	0,03	0,19	0,14	
3	Ogrzewanie	6,00	1,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
4	Podgrzewacze wody	4,00	0,10	1,00	0,40	0,00	0,40	0,00	
5	Gniazda ogólne	2,00	0,10	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	
6	Aparatura audio i monitoring	0,20	1,00	0,99	0,20	0,03	0,20	0,14	
	Razem	13,14	0,57	1,00	7,55	0,11	7,55	0,01	11

Bilans opracowano dla parametrów zimowych (ogrzewanie)